


RUROCIĄGI MIĘDZYOBIEKTOWE

Przebudowa SIW w Niewiesz, gm. Poddębice

Skala 1 : 500



- LEGENDA
- A.B.C., H.L.K.
- 1 granice działek
 - 2 projektowany budynek SIW (typu kontenerowego)
 - 3 projektowany zbiornik V=303 m³
 - 4 istniejący budynek SIW do rozbiórki
 - 5 miejsce na kontener na śmieci
 - 6 droga dojeżdżona do SIW z płyt asfaltowych
 - 7 brama wjazdowa rozszumiona
 - 8 obudowa słupki nożernie projektowana
 - 9 szambo betonowe dwukomorowe ścieków sanitarnych i chlorowni 2,4x2,3x1,5m (dłż. szer. głb.)
- Rurociągi międzyobiektywne:
- rurociąg wody surfacej z rur PEHD 110 mm, PN10 SDR 17
 - rurociąg wody uzdatnionej zasilający zbiornik z rur PEHD 125 mm, PN 10 SDR17
 - rurociąg wody uzdatnionej zasilający zestaw z rur PEHD 225 mm, PN 10 SDR17
 - rurociąg wody uzdatnionej zasilający zestaw z rur PVC 250 mm, SN8 SDR34
 - kanalizacja wód popłucznych z rur PVC 250 mm, SN8 SDR34
 - kanalizacja wód popłucznych z rur PVC 160 mm, SN8 SDR 34
 - kanalizacja wód popłucznych z rur PVC 160 mm, SN8 SDR 34
 - kanalizacja z pomieszczenia chlorowni z rur PVC 110 mm, SN8 SDR 34
 - rurociąg tłoczny wód popłucznych z rur PEHD 90 mm, PN10 SDR17
 - rurociąg tłoczny wód popłucznych z rur PEHD 225 mm, PN 10 SDR17
 - rurociąg spustowy i przelewowy zbiornika retencyjnego z rur stalowych nierdzewnych 100 mm
- BRANŻ TERENU
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY STACJI – 175,96 m²
 - POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA – 174,44 m²
 - POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA – 64,25 m²
 - POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA – 44,19 m²
 - POWIERZCHNIA DZIAŁEK – 380,00 m²

INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z O.O. ul. Poręczyńska 29/35; 99-200 Poddębice		
LEŃCOWNIA PROJEKTOWA	HYDRO-SAN Projektowanie + podzory, ul. Włakacyjna 9, 98-300 SIERADZ		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEWIESZU Dz.Nr 8/3 i 8/4 obręb Niewiesz, gm. Poddębice		
PROJEKTANT:	mgr inż.	UPRAWNIENIA	PODPIS
Kozimierz Kościelny	107/78/81/87		
ASISTENT			
STADIUM	Projekt budowlano-wykonawczy Branża sanitarna	SKALA 1 : 500	DATA Maj 2014
Tytuł rysunku:	Rurociągi międzyobiektywne	Nr rys. 1	BRANŻA Sanitarna