

Poddębice

TERMIN DOSTAWY

il. Parzęczewska 29/3:

NR	K9		DN rury [mm]	kąt [°]	materiał	rzędna		wys. kinety	<input checked="" type="checkbox"/>	
DN	1000	wylot	200		PCV	120,28		kineta	beton	<input type="checkbox"/>
RT	122,68	dopływ 1	160	90	PCV	120,29		bez kinety		<input type="checkbox"/>
RD	120,28	dopływ 2	200	180	PCV	120,29		osadnik		<input type="checkbox"/>
		dopływ 3	160	270	PVC	120,29		stopnie	powlekane	<input checked="" type="checkbox"/>
h	2,4							bez stopni		<input type="checkbox"/>
osadnik	0							przykrycie	zwężka	<input checked="" type="checkbox"/>
Uwagi:	2						kaskada		<input type="checkbox"/>	
NR	K10		DN rury [mm]	kąt [°]	materiał	rzędna		wys. kinety	<input type="checkbox"/>	
DN	1000	wylot	200		PCV	120,47		kineta	beton	<input type="checkbox"/>
RT	122,8	dopływ 1	160	90	PCV	120,48		bez kinety		<input checked="" type="checkbox"/>
RD	120,47	dopływ 2	200	180	PCV	120,48		osadnik		<input checked="" type="checkbox"/>
		dopływ 3	160	270	PVC	120,48		stopnie	powlekane	<input type="checkbox"/>
h	2,33							bez stopni		<input type="checkbox"/>
osadnik	0							przykrycie	zwężka	<input checked="" type="checkbox"/>
Uwagi:							kaskada		<input type="checkbox"/>	
NR	K11		DN rury [mm]	kąt [°]	materiał	rzędna		wys. kinety	<input checked="" type="checkbox"/>	
DN	1000	wylot	200		PCV	120,89		kineta	beton	<input checked="" type="checkbox"/>
RT	123,4	dopływ 1	160	90	PCV	120,9		bez kinety		<input type="checkbox"/>
RD	120,89	dopływ 2	200	180	PCV	120,9		osadnik		<input type="checkbox"/>
		dopływ 3	160	270	PVC	120,9		stopnie	powlekane	<input checked="" type="checkbox"/>
h	2,51							bez stopni		<input type="checkbox"/>
osadnik								przykrycie	zwężka	<input checked="" type="checkbox"/>
							kaskada		<input type="checkbox"/>	

Legenda:

RT - rzędna terenu ; RD - rzędna dna kinety; h - głębokość studni z włazem żeliwnym zagłębienie

